


## ŚCIANA NA POZIOMIE SZALOWANIA W UKŁADZIE POZIOMYM

S2


- obudowa - szalówka z deski drewnianej gr. 25mm, sosnowej, szlifowanej, profilowanej,
- pustka powietrzna szer. 2cm, wentylowana,
- wełna szklana gr. 6cm, pokryta wiatroizolacją welonu szklanego, pomiędzy kontrłatami 6x8cm, w rozstawie co 64cm, impregnowanymi, mocowanymi za pomocą gwoździ ocynkowanych do łat,
- wełna szklana gr. 6cm, pomiędzy łatami 6x6cm, w rozstawie co 64cm, mocowanymi do ściany za pomocą śrub rozporowych,
- ściana murowana z gazobetonu odmiany M600, na zaprawie klejowej ciepłochronnej,
- tynk cem.-wap. + gładź gipsowa; alt. tynki gipsowe

uwaga: łatę odizolować od ścian murowanych pasami z papy; łatę, kontrłatę należy zaimpregnować



## ŚCIANA NA POZIOMIE SZALOWANIA W UKŁADZIE PIONOWYM

DESKA SZLIFOWANA 25x100mm, l=79cm, z odstępem 7cm +  
DESKA SZLIFOWANA, PROFILOWANA 25x150mm, l=79cm, z odstępem 2cm



COKÓŁ - płytki elewacyjne gres, mrozoodporne, imitujące kamień polny bity

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KERAD"  
Michałow, ul. Białostocka 2 regon 052136779

DETAL SZALOWANIA ŚCIAN ZEWN.- do budowy bud. usługowego  
- świetlicy środowiskowej, na terenie dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, WAŁKI (gm. Milejczyce)

RODZAJ OPRAC.: PW	PODPIS:	SKALA: 1:25
PROJEKTANT: mgr inż. arch. D. Modzelewski upr. proj. w spec. arch. BI/192/94		Rys. Nr <b>1A/61</b>
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. D. Modzelewski		DATA: 01.05.2019r.

## DETAL SZALOWANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 1:25

DESKA OKAPOWA 60x110mm, PROFILOWANA, WYKOŃCZONA OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

± 0,00=159,15

- 0,05